



ZAGADNIENIA OGRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek niski (do 12m)
Kategoria zagrożenia ludzi- ZL III- funkcja muzeum
Klasa odporności pożarowej „C”
Klasa odporności pożarowej dla poszczególnych elementów budynku
- Główna konstrukcja nośna- R 60
- Konstrukcja dachu- R 15
- Strop REI 60
- Ściana zewnętrzna EI 30
- Ściany wewnętrzne EI 15
- Przykrycie dachu EI 15




LEGENDA:



ściany istniejące cegła pełna na zaprawie cem-wap. gr. 39cm. Ocieplenie zewnętrzne w postaci styropianu gr. 5cm - do demontażu




wieniec żelbetowy połączony ze stropem W-2- wg. P.konstrukcyjnego



izolacja termiczna wewnętrzna ze sztywnej pianki poliuretanowej iQ- Therm 80 gr. 8cm o wsp. przenikania ciepła 0,031w/mk firmy Remmers. Wykończenie powierzchni - tynk regulujący klimat w pomieszczeniu , otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnie, oraz izolujący termicznie, np. iQ- Top gr. 1,5cm




izolacja termiczna wnęk okiennych i drzwiowych- areożel EV gr. 13mm, wsp. przenikania ciepła U=0,018w/mk



elementy do rozebrania



elementy do zamurowania- cegła na zaprawie cementowo- wapiennej



ściany wewnętrzne projektowane- cegła dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej



ściany wewnętrzne projektowane G-K gr. 12cm na podkonstrukcji systemowej wypełnione wełną mineralną

Uwaga: wykonanie ścianek g-k na późniejszym etapie przebudowy

Podbite i pogłębienie fundamentów oraz posadzki piwnicy o 146cm- wg. projektu konstrukcyjnego

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA BUDOWIE!

INWESTOR

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66

NAZWA OBIEKTU

REMONT I PRZEBUDOWA DOMU RODZINY PILECKICH, POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.

ADRES OBIEKTU

OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIAŁKA NR EW. 2338/2,

DATA: 2017-10

FAZA PROJEKTU: P.WYKONAWCZY

BRANŻA: Architektura

SKALA: 1:50

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Mirosława Baczewska nr upr. 2/MMOKK/2016
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt- przekroje A-A,

NR RYS. A.07