

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 OGRODZENIE TERENU				
1.1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-25 0312/03	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych 4,0*1,6	m2	6,4
		razem	m2	6,4
2	KNR 2-25 0308/02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych 67,9*1,5	m2	101,85
		razem	m2	101,85
3	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (30,3+72,8)*1,5	m2	154,65
		razem	m2	154,65
4	KNR 2-25 0319/02 analogia	ROZEBRANIE OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ METALOWYCH Rozebranie ogrodzenia tymczasowego typu "Metro" z płyt drewnianych w ramach z kątownika 43,10*1,5	m2	64,65
		razem	m2	64,65
1.2 Fundamenty				
5		STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPKI OGRODZENIA	szt	100
5.1	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	100
5.2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu ogrodzenie 0,40*0,40*0,90*100	m3	11,52
		razem	m3	11,52
5.3	KNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	14,4
6		STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY BRAM	szt	12
6.1	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	12
6.2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu bramy 0,50*0,50*0,90*8 0,30*0,30*1,10*4	m3	1,8
		razem	m3	2,196
6.3	KNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	2,196
1.3 Montaż ogrodzenia				
7	Kalkulacja indywidualna	OGRODZENIE WYSOKOŚCI 1,30m Z PRZĘSEŁ STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO, WYPEŁNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ PRZYKRĘCANIE DO FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH; ode 01-03 55,55+13	m	68,55
		razem	m	68,55
8	Kalkulacja indywidualna	OGRODZENIE WYSOKOŚCI 1,60m Z PRZĘSEŁ STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO, WYPEŁNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ PRZYKRĘCANIE DO FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH ode 02-05 32,3+1,35	m	33,65
		razem	m	33,65
9	Kalkulacja indywidualna	OGRODZENIE WYSOKOŚCI 1,70m Z PRZĘSEŁ STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO, WYPEŁNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ PRZYKRĘCANIE DO FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH ode 03-04 27,10 ode 04-05 67,8	m	27,1
		razem	m	67,8
10	Kalkulacja indywidualna	BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA BR1 WRAZ ZE SŁUPAMI, KOMPLETEM ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDŁA Z Kształtowników zamkniętych wypełnione sztachetami, AUTOMATYKA I STEROWANIEM NA PILOTA	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna	BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA BR2 WRAZ ZE SŁUPAMI, KOMPLETEM ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDŁA Z Kształtowników zamkniętych wypełnione sztachetami	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA BR3 WRAZ ZE SŁUPAMI, KOMPLETEM ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDŁA Z Kształtowników zamkniętych wypełnione sztachetami	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	Kalkulacja indywidualna	BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA BR4 WRAZ ZE SŁUPAMI, KOMPLETEM ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDŁA Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH WYPEŁNIONE SZTACHETAMI	kpl	1
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE				
14	Kalkulacja indywidualna	NAWIERZCHNIA Z EKOGRATY NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, Z WYPEŁNIENIEM ZIEMIĄ I OBSIANIEM TRAWĄ	m2	203,36
		3,10*65,60	m2	203,36
		razem	m2	203,36
15	Kalkulacja indywidualna	NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA WRAZ Z WARSTWAMI PODBUDOWY	m2	20,46
		wjazd 3,10*6,60	m2	7,8
		chodnik 1,20*6,50	m2	31,59
		0,90*(19,30+9,0+6,80)	m2	59,85
		razem	m2	59,85
16	Kalkulacja indywidualna	NAWIERZCHNIA BETONOWA Z WIDOCZNYM KRUSZYWEM, WRAZ Z WYKONANIEM PODBUDOWY	m2	461,79
		725-203,36-59,85	m2	461,79
		razem	m2	461,79
3 DFA				
17		TOTEM	kpl	1
17.1	KNR 2-02 0315/03 analiza własna	ELEMENT PREFABRYKOWANY TOTEMU Z NAPISEM "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH" MONTOWANY NA FUNDAMENCIE, System W-70 - ściany wewnętrzne nadziemna długości 2,4-3,6m	element	1
17.2	KNNR 1 0210/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II	m3	2,2
		1,0*1,10*2,0	m3	2,2
		razem	m3	2,2
17.3	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m3	1,49
		2,2-0,10-0,16-0,32-0,13	m3	1,49
		razem	m3	1,49
17.4	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	0,71
		2,2-1,49	m3	0,71
		razem	m3	0,71
17.5	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe; BETON B15 GR 10cm POD ŁAWY I STOPY	m3	0,099
		Nr ST: B-2.1.1.3	m3	0,099
		0,45*2,20*0,10	m3	0,099
		razem	m3	0,099
17.6	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,158
		0,36*2,20*0,20	m3	0,158
		razem	m3	0,158
17.7	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	2
		2,0*1,0	m2	2
		razem	m2	2
17.8	KNR 2-02 0207/07 (dopłata 8x)	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	2
17.9	KNR 2-02 0218/01	BELKA UŁOŻONA NA GRUNCIE Z BRUZDĄ NA MONTAŻ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ; Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,132
		0,30*0,22*2,0	m3	0,132
		razem	m3	0,132
18	Kalkulacja indywidualna	STOJAKI NA ROWERY, STALOWE OCYNKOWANE LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 9006, SZER 800mm WYS 700mm PONAD NAWIERZCHNIĘ, KOTWIENIE NIEWIDOCZNE NA ŚRUBY (POD NAWIERZCHNIĄ)	szt	4
19	Kalkulacja indywidualna	ŁAWKA O KONSTRUKCJI ZE STOPU ALUMINIUM, SIEDZISKO I OPARCIE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO OLEJOWANGO, DŁUGOŚĆ 185cm, KOTWIONE DO PODŁOŻA	szt	6

Tabela przedmiaru robót

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	ŁAWKA O KONSTRUKCJI ZE STOPU ALUMINIUM, SIEDZISKO (BEZ OPARCIA) Z DREWNA EGZOTYCZNEGO OLEJOWANO, DŁUGOŚĆ 185cm, KOTWIONA DO PODŁOŻA	szt	1
21	Kalkulacja indywidualna	KOSZ NA ODPADKI /POTRÓJNY DO SEGREGACJI/, KOTWIONY DO PODŁOŻA, KONSTRUKCJA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO, STRONA ZEWNĘTRZNA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO OLEJOWANEGO, POJEMNOŚĆ 3x40L	szt	2
22	Kalkulacja indywidualna	POIDELKO DLA PTAKÓW O KONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MISĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZANIE ZASILANIA W WODĘ	szt	2
23	Kalkulacja indywidualna	KARMIK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA TYCZCE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO, CAŁOŚĆ MOCOWANA DO PODŁOŻA W SPOSÓB NIEWIDOCZNY	szt	2
24	Kalkulacja indywidualna	DOMEK LĘGOWY DLA PTAKÓW Z DREWNA SOSNOWEGO IMPREGNOWANEGO CIŚNIENIOWO, MOCOWANY NA WYSOKOŚCI MIN 3m PONAD TERENEM	szt	3
25	Kalkulacja indywidualna	DOMEK DLA OWADÓW, Z MATERIAŁÓW NATURALNYCH, WYMIAR 90x90x20cm - 9 KWATER, WKOMPOWANY W OGRÓDZENIE	szt	1
26	Kalkulacja indywidualna	BUDKA DLA JEZA WYKONANA Z WIKLINY, MOCOWANA DO PODŁOŻA PRĘTAMI STALOWYMI	szt	3
27	Kalkulacja indywidualna	WIATA NA ODPADY	kpl	1